

	機器名	作業内容	総合点検	切替点検
①	温度センサ	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
	① 温湿度センサ	2 端子の増締	○	
		3 実測(計測)との誤差点検及び校正	○	
②	温度調節器	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 端子の増締	○	
		3 実測と比較して出力(ONOFF)ができること	○	
③	差圧スイッチ	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 端子の増締	○	
		3 スイッチレバーの切替点検	○	
④	差圧センサ 電磁流量計	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 端子の増締	○	
		3 電源電圧点検(規定値内であること)	○	
		4 出力信号点検(規定値内であること)	○	
⑤	デジタル調節器 FCUコントローラ VAVコントローラ	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 端子の増締	○	
		3 電源電圧の誤差点検及び校正	○	
		4 入力信号による演算結果の出力点検	○	
⑥	ダンパ操作器 補助ポテンシオメータ	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 端子の増締	○	
		3 電源電圧の誤差点検及び校正	○	
		4 全開全閉信号時の作動点検	○	○
		5 ダンパー軸との接続部のすべり点検	○	○
⑦	電動二方弁 電動三方弁	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 組付点検及び端子の増締	○	
		3 グランドからの水漏れ点検及び増締	○	○
		4 供給電圧の確認(規定値内であること)	○	
		5 全開全閉信号時の作動点検	○	○
		6 ポテンシオメータの作動点検	○	
⑧	電磁弁 電動弁	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 端子の増締	○	
		3 作動点検	○	
⑨	電子式調節器 指示調節計	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 端子の増締	○	
		3 制御出力点検	○	
⑩	直流電源装置	1 外観点検及びクリーンアップ	○	
		2 端子の増締	○	
		3 電源電圧・出力電圧点検	○	
⑪	ループ点検	1 ループによる一連の動作点検	○	
		2 夏季による一連の動作点検		○
		3 インターロック動作の点検	○	
⑫	制御盤	1 外観点検及びクリーンアップ	○	○
		2 端子の増締	○	